

بسمه تعالی

دستور کار اجرای زیرسازی ولکه گیری آسفالت روستای ینگه قلعه

ماده یک: تهیه مصالح و اجرای پروژه زیرسازی و لکه گیری آسفالت روستای ینگه قلعه بشرح ذیل:

۱-۱- تهیه مصالح:

الف) تهیه مصالح اساس (بیس)

ب) تهیه آسفالت به ضخامت ۵ سانت

۲-۱- اجرای زیرسازی:

* خارج نمودن مصالح نامرغوب و تهیه و اجرای لایه اساس (بیس) به ضخامت ۱۲ سانت شامل تسطیح، رگلاژ و آبپاشی و کوبیدن با

تراکم ۹۵ درصد به بالا

* برش آسفالت محل های کنده کاری شده به صورت مربع یا مستطیل با دستگاه کاتر

۳-۱- اجرای روسازی:

الف) تهیه و اجرای اندود پریمکت با قیر نفوذی MC^۲

ب: تهیه و اجرای آسفالت به ضخامت ۵ سانتی متر و متراژ ۴۰۰ مترمربع

برآورد تقریبی و قیمت پایه هر متر مربع :

قیمت تقریبی با در نظر گرفتن آیتم های کندن آسفالت و برش آسفالت با کاتر و اجرای بیس و آسفالت با حمل ، پاکسازی نخاله های حاصل از

خاکبرداری و کنده کاری و مصالح اضاف پروژه و نگهداری و سود پیمانکار و کسورات قانونی بیمه و مالیات و تامین اجتماعی و ... که تمام می

باشد از قرار به شرح ذیل می باشد:


لکه گیری آسفالت به ضخامت ۵ سانتی متر با زیر سازی با بیس و برش زدن و حمل (هر متر مربع قیمت پایه ۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال).

مشخصات فنی شامل:

۱- تهیه و اجرای اندود قیری پریمکوت (اندود نفوذی زیر آسفالت) در محوطه سازی به ازاء هر مترمربع ۱/۲ کیلوگرم قیر استفاده

می شود.

۲- حداقل زمان لازم برای نفوذ پریمکوت ۲۴ ساعت می باشد.



۳- از تردد وسایل نقلیه سنگین و یا حمل بارهای ثقیل بر روی اندود پریمکوت خودداری شود.

۴- اجرای آسفالت بیندر و توپکا در سطوح خیس و بارانی اکیدا ممنوع بوده و حداقل درجه حرارت آسفالت در زمان اجرا ۱۳۰ تا ۱۳۵ درجه سانتیگراد باشد.

۵- پس از اجرای آسفالت محوطه کوبیدگی با غلطک دستی الزامی است.

۶- جهت اجرای آسفالت قشر زیرین (بیندر) از آسفالت با دانه بندی مصالح صفر تا ۱۹ میلی متر استفاده می شود.

۷- ریختن پودر سنگ و غلتک مجدد در پایان کار (برای پوشاندن حفره های زیر آسفالت) الزامی است.

مدت انجام کار:

یک ماه. ضمنا چنانچه پیمانکار بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوی کارفرما مبادرت به تاخیر اجرا کار نماید برای هر روز تاخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه ۳۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان جریمه تاخیر از مطالبات کسر میگردد.

تعهدات پیمانکار:

۱- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملا مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار رویت نماید.


۲- پیمانکار می بایستی در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تایید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد.

۳- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید، سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط قرارداد فیما بین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات لغو شده تلقی می گردد.

۴- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار بهر علت کار را متوقف نماید کارفرما می تواند بدون نیاز به تامین دلیل از دستگاه های قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورتجلسه کارکرد که به تایید دستگاه نظارت رسیده اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید.

۵- پیمانکار متعهد به رعایت دقیق برنامه زمان بندی اجرا عملیات می باشد و در صورت هرگونه تاخیر که ناشی از کار پیمانکار باشد کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود.

۶- پیمانکار حق واگذاری کار را به غیر ندارد و در صورت اثبات چنین سندی؛ کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و بصورت تام الاختیار خواهد داشت.



۸- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کارکردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی یا افرادی را که به نحوی از حق کارکردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرارداد داده که افراد پیمانکار هیچ گونه منع قانونی برای کار کردن ندارد.

۹- در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار، پیمانکار مسئولیت تهیه، تکمیل و امضا فرم گزارشات حادثه به وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را به عهده خواهد داشت.

۱۰- پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را به عهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسایل استحفاظی نماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند. ضمناً رعایت مبحث ۱۲ مقررات ملی نیز اجباری می باشد.

۱۱- پیمانکار مسئولیت کلیه حوادث ناشی از کار را به عهده گرفته و در مورد خسارات وارده به سایرین و افراد ثالث نیز پاسخگو خواهد بود.

۱۲- پیمانکار موظف است جهت اجرای آسفالت از وسایل مناسب جهت حمل و پخش استفاده کند.

۱۳- چنانچه پس از پایان کار و پرداخت وضعیت ها احدى از کارگران یا هربینه مصالح شاکی شوند کارفرما در این باب هیچ گونه مسولیتی نخواهد داشت و تا زمان تعیین تکلیف موضوع حسن انجام کار های پیمان پرداخت نخواهد گردید.

۱۴- دستور کار فوق در دو نسخه تهیه و تنظیم گردیده که یک نسخه جهت برگزاری استعلام بها و عقد قرار داد و ابلاغ به ذیحساب، تحویل دهیار روستا گردیده است. مقتضی است دهیار مطابق قانون حداقل از سه شرکت حقوقی واجد شرایط و شخص حقیقی با رعایت حد نصاب انجام معاملات استعلام بها طبق قوانین باهمکاری ذیحساب اخذ نموده و در جلسه بازگشایی با افراد ذینفع برنده استعلام مشخص شود .

