

موضوع کار»

اجرای سنگ فرش معابر خیابان اصلی روستای پشنده به متراژ 500 مترمربع

تهیه طرح اختلاط بتن کارگاهی با استفاده از بتونیر تهیه و عمل آوری گردد. عیار بتن مصرفی 300 کیلوگرم بر متر مکعب

زیرسازی سنگ فرش:

به دلیل اجرای سنگ فرش در محوطه و ناهموار بودن خاک طبیعی، اهمیت آماده سازی و زیرسازی که بیش از کفپوش های داخلی ساختمان است. زیرسازی سنگ فرش شامل از بین بردن ریشه های گیاهان و قلوه ها است. قلوه ها را از مسیر خارج شده و جای خالی با خاک با دانه بندی مناسب پر میشود. آماده سازی بستر سنگ فرش، به چیدن سنگ تازه با ضخامت حداقل 8 سانت اجرا گردد. شیب طولی و عرضی سنگ فرش مطابق وضعیت توپوگرافی محل اجرای کار لحاظ گردد ضخامت لایه ملات ماسه و سیمان با عیار 300 حداقل 10 سانتی متر می باشد. بندکشی پس از اجرای مقطعی سنگ فرش به جهت عدم نفوذ گرد و خاک و نخاله با دوغاب سیمان و ماسه باید اجرا گردد.