

اجرای سنگ فرش سواره رو روستا سیساب

ردیف	موضوع کار	واحد انجام کار	مقدار کار
1	1- اجرای سنگ فرش سواره رو کوچه مزار	متر مربع	500

طرح اختلاط بتن کارگاهی با استفاده از بتونیر تهیه و عمل اوری گردد عیار بتن مصرفی 300 کیلوگرم بر متر مکعب

زیرسازی سنگ فرش

به دلیل اجرای سنگ فرش در محوطه و ناهموار بودن خاک طبیعی، اهمیت آماده سازی و زیرسازی کف بیش از کفپوش های داخلی ساختمان است. زیرسازی سنگ فرش شامل از بین بردن ریشه های گیاهان و قلوه ها است. قلوه ها را از مسیر خارج شده و جای خالی با خاک با دانه بندی مناسب پر می شود.

پس از آماده سازی بستر سنگ فرش، به چیدن سنگ تاوه با ضخامت حداقل 8 سانت اجرایی گردد.

شیب طولی و عرضی سنگ فرش مطابق وضعیت توپوگرافی محل اجرای کار لحاظ گردد.

ضخامت لایه ملات ماسه و سیمان با عیار 300 حداقل 10 سانتی متر می باشد.

بندکشی پس از اجرای مقطعی سنگ فرش به جهت عدم نفوذ گرد و خاک و نخاله با دوغاب سیمان و ماسه بادی اجرایی گردد.