

[Enter Post Title Here]

اجرای سنگ فرش معابر رو روستا باغلق

موضوع کارواحد انجام کارمقدار کار

اجرای سنگ فرش پیاده رو

خیابان اصلی روستا

مترمربع300

طرح اختلاط بتن کارگاهی با استفاده از بتونیر تهیه و عمل اوری گردد عیار بتن مصرفی 300کیلوگرم بر

متر مکعب

زیرسازیسنگ فرش

بهدلیل اجراییسنگ فرش در محوطه و ناهموار بودن خاک طبیعی، اهمیتآماده ساز یو زیرسازیکا

بیشاز کفیوش هایداخلیساختمان است. زیرسازیسنگ فرش شامل از بینبردن ریشههایگیاهان

قلوه ها است. قلوه ها را از مسیر خارج شده و جایخالیا خاک با دانه بندیمناسب پر میشود

پساز آماده سازیبستر سنگ فرش، به چیدنسنگ تاوه با ضخامت حداقل8سانت اجرایی گردد

شیب طولی و عرضی سنگ فرش مطابق وضعیت توپوگرافی محل اجرای کار لحاظ گردد

ضخامت لایه ملات ماسه و سیمان با عیار300حداقل10سانتی متر می باشد

بندکشی پس از اجرای مقطعی سنگ فرش به جهت عدم نفوذ گرد و خاک و نخاله با دوغاب سیمان و ماسه

بادی اجرایی گردد