

بسم الله الرحمن الرحيم

بخش: جرگلان

دھیاری

فرم مشخصات پروژه های عمرانی دھیاری ها

دهستان: حصارچه علیا

عنوان طرح: اجرای سنگ فرش معابر

محل احداث طرح: بخش: جرگلان دهستان: حصارچه روستا: حصارچه علیا جمعیت: ۱۰۰۰ نفر

دلایل توجیه طرح (مربوط به الزامات طرح، اعم از الزامات عمرانی، بهداشتی، زیربنایی و ...)

اجراي سنگ فرش معابر

اجراي طرح: - پروژه به صورت (**) پیمانی توسط شخص حقیقی شرکت اجرا میگردد

- اعتبار مورد نیاز پروژه مطابق جدول ذیل مبلغ ریال برآورده میگردد که پیمانکار طی مدت روز اقدام به تکمیل آن خواهد نمود.
- پروژه با مشارکت دستگاه اجرایی - میلیون ریال و سهم دھیاری روستای حصارچه علیا میزان ریال با سهم اورده ای - اجرا میگردد.

**: نحوه اجرا اعم از امانی، دستمزدی، پیمانی، مدیریت پیمان و ...

برآورد ریالی طرح (شامل برآورد تقریبی هزینه مربوط به اقلام ساختمانی طرح، مائین آلات مورد استفاده و ... که به صورت تفکیک شده ارائه میگردد، در رابطه با هر پروژه اعم از ساختمان دھیاری، شن ریزی معابر و ... ذکر مترادف الزامی است)

ردیف	شرح عملیات	واحد	مقدار	بهای واحد(ریال)	بهاء کل	توضیحات
۱	سنگ ناوه ای	تن	۰/۲۵	۷/۱۰۰/۰۰۰	۱/۷۵۰/۰۰۰	با هزینه حمل و تحويل
۲	سیمان	پاکت	۰/۰۳	۸۵۰/۰۰۰	۴۵۰/۰۰۰	-
۳	ماسه	تن	۰/۱۵	۴/۸۰۰/۰۰۰	۷۲۰/۰۰۰	-
۴	اجرت اجرا	متر مربع	۱	۱/۲۰۰/۰۰۰	۱/۲۰۰/۰۰۰	-
۵	زیرسازی	متر مربع	۱	۴۰۰/۰۰۰	۴۰۰/۰۰۰	-
۶	جمع بهاء در یک مترمربع سنگ فرش	ریال	۴/۴۵۰/۵۰۰	۴/۴۵۰/۵۰۰	۴/۴۵۰/۵۰۰	ریال
۷	مقدار کار اجرایی				۵۰۰	
۸	جمع کل بهاء برآورده اجرایی				۲/۲۶۰/۲۵۰/۰۰۰	



تائیدیه دھیاری مربوطه:

مهر و امضا

نام و نام خانوادگی: تائیدیه ناظر فنی بخشداری

محمد کاوی
کارشناس فنی دھیاری خانی جرگلان