

موضوع : دستور کار فنی و برگزاری استعلام بهاء پروژه هدایت آبهای سطحی روستای شش خانه

نظر به اینکه مقرر است از طریق استعلام بهاء با توجه به قانون برگزاری مناقصات و استعلامات و حد نصاب معاملات دهیاری ها در سال ۱۴۰۳ که این استعلام بهاء در محدوده مناقصات متوسط قرار میگیرد اجرا پروژه هدایت آبهای سطحی روستای شش خانه از محل اعتبارات عمرانی پس از طی مراحل قانونی و کمیته تطبیق و مبنی بر پیمانی بودن موارد ذیل ابلغ میگردد :

مشخصات پروژه :

*اجرای کانال با جدول ۳۰*۴۰ به متر از ۲۰۰ متر طول به همراه مصالح مطابق نقشه و مشخصات پیوست

تبصره : احجام کار تا ۲۵٪ کل قرارداد امکان افزوده شدن یا کسر را دارد .

محل اجرا پروژه : روستای شش خانه

برآورد اولیه پروژه : با توجه به فرم پیوست برابر با ۲/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال میباشد .

مدت انجام کار : از تاریخ بازگشایی پاکت و برگزاری استعلام بهاء و مشخص شدن پیمانکار و عقد قرارداد ۳۰ روز میباشد .

نحوه پرداخت : صورت وضعیت اول ۲۰٪ از کل مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت جهت تجهیز کارگاه و صورت وضعیت دوم پس از اجرای پروژه و تایید دهیار و شورا و دفتر فنی دهیارها با کسر ۱۰٪ حسن انجام کار به پیمانکار پرداخت میگردد .

دوره تضمین کار : دوازده ماه که پس از تایید و پرداخت آخرین صورت وضعیت میباشد .

کلیه کسورات قانونی و پرداخت آن برعهده پیمانکار میباشد .

ایتم های ذیحساب جهت درج در برگه پیشنهاد قیمت :

*تهیه مصالح و اجرای کانال ۴۰ به متر از ۲۰۰ متر طول مطابق نقشه و مشخصات پیوست

ضوابط و مشخصات فنی مدنظر اجرای زیرسازی :

۱- پیمانکار موظف است نسبت به نقشه برداری از محل و تهیه پروفیل طولی و عرضی و به تایید رساندن بر و کف معبر از بنیاد مسکن اقدام نموده و ضمن ابلاغ به دفتر فنی امکان آغاز عملیات میسر میگردد. هزینه این امر تماماً برعهده پیمانکار میباشد.

۲- رعایت کلیه مفاد و توضیحات مندرج در ملاحظات عمومی نقشه ها و مدارک پیوستی توسط پیمانکار الزامی است.

۳- تراکم خاک بستر جدول نباید کمتر از ۸۵٪ باشد و جهت تامین تراکم موردنظر پس از پی کنی و رطوبت دادن به بستر تراکم با عبور حداقل ۶ پالس رفت و برگشت کمپکتور تامین گردد.

۴- در کلیه بتن ریزی ها باید تمامی موارد مندرج در آیین نامه بتن ایران از جمله طرح اختلاط بتن، متراکم نمودن با ویبراتور و عمل آوری آن صورت پذیرد و مقاومت نمونه ها شرط کافی برای پذیرش عملیات بتن ریزی نمی باشد.

۵- سیمان مصرفی از نوع تیپ ۲ بوده و ضمناً در صورت لزوم میتوان با دستور کار دستگاه نظارت از مواد افزودنی در بتن استفاده نمود.

۶- مقاومت فشاری نمونه استوانه ای ۲۸ روزه بتن مگر حداقل ۷۰ کیلوگرم بر سانتی مترمربع و برای بتن مقاومتی پشت بند جدول و کف نهر حداقل ۲۴۰ کیلوگرم بر سانتی مترمربع میباشد.

۷- مصالح مصرفی در پروژه از نظر کیفیت نوع و اندازه درصد شکستگی درصد جذب مقاومت سایشی و سایر موارد بایستی بر اساس نشریه ۱۰۱ و یا منطبق بر آیین نامه بتن ایران باشد.

تعهدات پیمانکار:

- پیمانکار از روز تحویل کارگاه تا روز تحویل موقت عملیات موضوع پیمان، مسئول حفظ و نگهداری کارهای انجام شده، مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و ابزارها، زمینها، راه ها، تاسیسات و بناهایی میباشد که زیر نظر و مراقبت او قرار دارد و به همین منظور اقدامات لازم را برای نگهداری و حفاظت آنها در داخل کارگاه در مقابل عوامل جوی و طغیان آب رودخانه ها و سرقت و حریق و مانند اینها به عمل می آورد.

- پیمانکار در چارچوب مقررات و دستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت کار، مسئول خسارت های وارد شده به شخص ثالث در محوطه کارگاه است و در هر حال کارفرما در این مورد هیچ نوع مسئولیتی برعهده ندارد.

کارفرما و دستگاه نظارت میتوانند در صورت مشاهده عدم رعایت دستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت کار (به عنوان مثال رعایت مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان ایران، قانون کار و تامین اجتماعی و ...) دستور توقف

بخشی از کار را که دارای ایمنی لازم نیست تا برقراری ایمنی طبق دستورالعملهای یاد شده صادر نماید . در این حالت پیمانکار حق مطالبه خسارت در اثر دستور توقف کار را ندارد .

-وقوع هرگونه حادثه در هر ساعت شبانه روز ناشی از قصور پیمانکار میباشد و موظف است نسبت به بیمه پروژه برای پرسنل و عابرین اقدام نماید . در صورت وقوع ، عواقب برعهده پیمانکار میباشد .