

نمایش با سنگ لاشه

ملاط هاسه سیمان به کیار ۱:۵

بتن به کیار ۱۵۰ کیلوگرم سیمان (جهت شیب بندی)

توفان با تراکم ۷۱۰۰٪

خاک کوبیده با تراکم ۹۰ درصد آشر اصلاح شده

2.5 3 6 11



جزئیات اجرایی کف سازی سنگی

SC 1:100



دفتر فنی دهیاری های بخش مرکزی شهرستان بجنورد

بسمه تعالی



فرمانداری شهرستان بجنورد

شماره:

بخش مرکزی

تاریخ:

دهباری آبجور

پیوست: دارد

فرم مشخصات پروژه های عمرانی دهباری ها

عنوان طرح

دلایل توجیح طرح

پروژه به صورت

توسط شخص حقیقی/شخصی

اجرا می گردد.

اعتبار مورد نیاز پروژه مطابق جدول ذیل به مبلغ

میلیون ریال برآورد می گردد.

که پیمانکار طی مدت

ماد اقدام به تکمیل آن خواهند نمود.

پروژه با مشارکت دستگاه اجرایی

با سهم آورده

میلیون ریال

و سهم دهباری

روستای

به میزان

میلیون ریال اجرا می گردد.

نحوه اجرا اعم از امانی، دستمزدی، پیمانی، مدیریت پیمان و

برآورد ریالی طرح (شامل برآورد تقریبی هزینه مربوط به اقلام ساختمانی طرح، ماشین آلات مورد استفاده و ...

که به صورت تفکیک شده ارائه می گردد، در رابطه با هر پروژه اعم از ساختمان دهباری، شن ریزی معابر و ...

ذکر مترائ الزامی است)

بهاء مصالح در یک متر مربع ستاد فرش

ردیف	نوع مصالح	مقدار واحد	واحد	بهاء مصالح (ریال)	بهاء مصالح در امترا (ریال)
۱	سنگ تاوله	۰/۱۸	تن	۱۵۰۰۰۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
۲	سیمان	۰/۴	بافت	۱۳۵۰۰۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰
۳	گراویه و نخودی	۰/۱۱۴	تن	۴۵۰۰۰۰۰	۵۱۳,۰۰۰
۴	ماسه	۰/۱۱۴	تن	۴۵۰۰۰۰۰	۵۱۳,۰۰۰
۵	زیرسازی	۱	مترمربع	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۶	دستمزد اجراء	۱	مترمربع	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۷					
۸	جمع بهاء در یک متر مربع سنگ فرش				۶,۴۶۶,۰۰۰
۹	مقدار کار اجرایی				۸۵۰
۱۰	جمع کل بهاء بر آورده اجرایی				۵,۴۹۶,۱۰۰,۰۰۰

توضیحات:

تاییدیه ناظر فنی بخشدار

نام و نام خانوادگی:

مسئول فنی دهباری
صادق تمدنی
۱۳۸۰/۰۵/۰۵

تاییدیه دهباری مربوطه:

مهر و امضاء

دهباری آبجور