

نمایش با سنگ لاشه

ملاط ماسه سیمان به عیار ۱:۵

بتن به عیار ۱۵۰ کیلوگرم سیمان (جهت شیب بندی)

توان با تراکم ۷۱۰۰

خاک کوبیده با تراکم ۹۰ درصد آذوقه اصلاح شده

2.5 3 6 11

جزئیات اجرایی کی سازی بتنی

SC 1:100



دفتر فنی دهیاری های بخش مرکزی شهرستان بجنورد

بسمه تعالی



فرمانداری شهرستان بجنورد	شماره:
بخش مرکزی	تاریخ:
دهیاری بازخانه	پیوست: دارد

فرم مشخصات پروژه های عمرانی دهیاری ها

عنوان طرح
دلایل توجیح طرح

پروژه ب صورت

توسط شخص حقیقی/شخصی

اجرا می گردد.

اعتبار مورد نیاز پروژه مطابق جدول ذیل به مبلغ

میلیون ریال برآورد می گردد.

که پیمانکار طی مدت

ماه اقدام به تکمیل آن خواهند نمود.

پروژه با مشارکت دستگاه اجرایی

با سهم آورده

میلیون ریال

و سهم دهیاری

روستای

به میزان

میلیون ریال اجرا می گردد.

نحوه اجرا اعم از اسانی، دستمزدی، پیمانی، مدیریت پیمان و

برآورد ریالی طرح (شامل برآورد تقریبی هزینه مربوط به اقلام ساختمانی طرح، ماشین آلات مورد استفاده و ...

که به صورت تفکیک شده ارائه می گردد، در رابطه با هر پروژه اعم از ساختمان دهیاری، شن ریزی معابر و ...

ذکر مترائ الزامی است)

بهاء مصالح در یک متر مربع سنگ فرش

ردیف	نوع مصالح	مقدار واحد	واحد	بهاء مصالح (ریال)	بهاء مصالح در امترا (ریال)
۱	سنگ تاوله	۰/۱۸	تن	۱۳۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰
۲	سیمان	۰/۴	تکت	۱۳۵۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰
۳	گراویر و نخودی	۰/۱۴	س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۸۰۰
۴	ماسه	۰/۱۴	تن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۸۰۰
۵	زیرسازی	۱	مترمربع	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۶	دستمزد اجراء	۱	مترمربع	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۷					
۸	جمع بهاء در یک متر مربع سنگ فرش			۵,۹۳۷,۶۰۰	
۹	مقدار کار اجرایی			۶۵۰	
۱۰	جمع کل بهاء برآورد اجرایی			۳,۸۵۹,۴۴۰,۰۰۰	

توضیحات:

تاییدیه ناظر فنی بخش داری

نام و نام خانوادگی

مسئول فنی دهیاری

تاییدیه دهیار مربوطه:

ابوالفضل سعیدی بازخانه

مهر و امضاء دهیار

دهیاری روستای

۱۴۰۲/۲/۱۵