



وزارت کشور
فرمانداری شیروان
بخشداری قوشخانه
دهیاری سرداب
((استعلام بهاء))

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۰۴

دهیاری روستای سرداب در نظر دارد اجرای با مصالح زیرسازی (خاکبرداری، خاکریزی، بسترسازی و اجرای لایه زیراساس) معبر داخل روستا را (برابر دستور کار و نقشه پیوست) بصورت پیمانی به پیمانکار دارای صلاحیت با نازلترین قیمت واگذار نماید. خواهشمند است مبلغ پیشنهادی خود را شامل دو پاکت الف) شامل اساسنامه شرکت یا گواهی صلاحیت، اسناد و نقشه های استعلام مهیور به مهر پیمانکار ب) تکمیل فرم استعلام و قیمت پیشنهادی پیمانکار را تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ اعلام و پاکت در بسته و مهیور را به دهیاری یا ذیحسابی تحویل و رسید دریافت نمایید.

ردیف	شرح	واحد	مقدار	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	بوته کنی و خارج کردن ریشه های آن، برداشت خاک نباتی (متوسط ۲۰ سانتیمتر)، تهیه مصالح جهت مصرف در خاکریز معمولی، پخش، آبیاشی، تسطیح، پروفیل کردن و کوبیدن قشرهای خاکریز معمولی با تراکم ۹۸ درصد (بزرگترین بعد سنگدانه ها در خاکریز معمولی ۷/۵ سانتیمتر، ارتفاع متوسط خاکریز: ۱/۱ متر)	مترمربع	۴۳۵	قیمت پیشنهادی بر اساس اجرای تمام شده یک مترمکعب لایه زیراساس با در نظر گرفتن موارد ذکر شده در ردیف های ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ جدول برابر است با:	قیمت کل بر اساس اجرای تمام شده لایه زیراساس بر حسب مترمکعب (525m3) برابر است با:
۲	شخم زدن، تسطیح، پخش، آبیاشی و کوبیدن لایه بستر با تراکم ۹۸ درصد تا عمق ۱۵ سانتیمتر	مترمربع	۳۰۷۰		
۳	خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک حاصل از خاکبرداری در زمین و در صورت لزوم حمل به خارج از روستا	مترمکعب	۸۰		
۴	تهیه مصالح جهت مصرف در خاکریز معمولی، پخش، آبیاشی، تسطیح، پروفیل کردن و کوبیدن قشرهای خاکریزی با تراکم ۹۸ درصد (بزرگترین بعد سنگدانه ها در خاکریز معمولی ۷/۵ سانتیمتر)	مترمکعب	۶۴		
۵	تهیه مصالح زیراساس با دانه بندی ۰ تا ۵۰ میلیمتر، بارگیری، حمل، پخش، آب پاشی و کوبیدن قشر زیراساس به ضخامت ۱۵ سانتیمتر با درصد تراکم حداقل ۹۸ درصد به روش آشتو اصلاحی	مترمربع	۳۵۰۵		

پیمانکار موظف است پروژه را با هزینه خود بیمه حوادث نماید و نکات ایمنی مربوط به عملیات اجرایی را رعایت نماید.

پیمانکار می بایست قبل از ارائه پیشنهاد قیمت، از محل اجرای پروژه بازدید نماید و تمام موارد و آیتم های مورد نیاز جهت تکمیل پروژه را در پیشنهاد قیمت خود لحاظ نموده و با علم و اطلاع کافی از پروژه نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نماید.

تهیه و حمل مصالح برعهده پیمانکار بوده و هرگونه کسورات قانونی از قبیل بیمه تامین اجتماعی، مالیات و... بر عهده پیمانکار می باشد.

هزینه انجام آزمایشات جهت تطبیق اجرای عملیات با مشخصات و دتایل های پیوست قرارداد برعهده پیمانکار می باشد. آزمایشگاه نظارتی منتخب جهت انجام آزمایشات، آزمایشگاه مورد تایید کارفرما می باشد.

هزینه خاکبرداری، خاکریزی و حمل خاک در قیمت پیشنهادی پیمانکار لحاظ گردد.

فاصله روستا سرداب از مرکز بخش ۴۰ کیلومتر می باشد.

دهیاری پس از بررسی صلاحیت فنی پیمانکار، در قبول یا رد برنده استعلام مختار است.

دهیار: آقای ریحانی شماره تماس: ۰۹۱۵۱۸۹۳۷۴۰

نام و نام خانوادگی :	جمع کل
شماره ملی :	جمع کل به حروف:
آدرس پیمانکار :	
شماره تماس :	
تاریخ تحویل استعلام :	
مهر و امضاء:	اعتبار استعلام تا تاریخ / / می باشد.

(لطفا مشخصات خواسته شده بطور کامل و دقیق قید شود.)

مهر و امضا دهیار

م. بها توسط اینجانب در تاریخ / / ۱۴۰۵ بعمل آمده است.